Ausbau und Umgestaltung der Thomasiusstraße
Unterhaltungskosten im Vergleich zum Bestand

Anlage 5 zur Baubeschlussvorlage
28.10.2015

| Lfd. Nr. | | Einheit | Menge | Aufwand €/Einheit | Kosten/Jahr € | Gesamtkosten/Jahr € | Kostenänderung/Jahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Flächen Straßenunterhaltung** | | | | | | **-483,00 €** |
| 1.1 | Planung | | | | | 15.204,00 € | |
| | Fahrbahn (mit Bord/ Rinne) | m² | 5595 | 1,40 € | 7.833,00 € | | |
| | Parkstreifen | m² | 1200 | 1,40 € | 1.680,00 € | | |
| | Gehweg | m² | 4065 | 1,40 € | 5.691,00 € | | |
| 1.2 | Bestand | | | | | 15.687,00 € | |
| | Fahrbahn/ Borde | m² | 8145 | 1,40 € | 11.403,00 € | | |
| | Gehweg | m² | 3060 | 1,40 € | 4.284,00 € | | |
| **2** | **Flächen Straßenentwässerung** | | | | | | **-185,15 €** |
| 2.1 | Planung | | | | | 2.392,00 € | |
| | Fahrbahn (mit Bord/ Rinne) | m² | 5595 | 0,23 € | 1.286,85 € | | |
| | Parkstreifen | m² | 1200 | 0,23 € | 276,00 € | | |
| | Gehweg | m² | 3605 | 0,23 € | 829,15 € | | |
| 2.2 | Bestand | | | | | 2.577,15 € | |
| | Fahrbahn | m² | 8145 | 0,23 € | 1.873,35 € | | |
| | Gehweg | m² | 3060 | 0,23 € | 703,80 € | | |
| **3** | **Bäume/ Baumscheiben** | | | | | | **10.653,65 €** |
| 3.1 | Planung | St | 61 | 174,65 € | 10.653,65 € | 10.653,65 € | |
| 3.2 | Bestand | St | 0 | 174,65 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| **4** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | **1.260,00 €** |
| 4.1 | Planung | St | 41 | 140,00 € | 5.740,00 € | 5.740,00 € | |
| 4.2 | Bestand | St | 32 | 140,00 € | 4.480,00 € | 4.480,00 € | |
| **5** | **LSA** | | | | | | **0,00 €** |
| 5.1 | Planung | St | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 5.2 | Bestand | St | 1 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| **6** | **Fahrradbügel** | | | | | | **225,00 €** |
| 6.1 | Planung | St | 15 | 15,00 € | 225,00 € | 225,00 € | |
| 6.2 | Bestand | St | 0 | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| **7** | **FGÜ** | | | | | | **300,00 €** |
| 7.1 | Planung | St | 1 | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | |
| 7.2 | Bestand | St | 0 | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| **8** | **Beschilderung** | | | | | | **240,00 €** |
| 8.1 | Planung | St | 60 | 20,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| 8.2 | Bestand | St | 48 | 20,00 € | 960,00 € | 960,00 € | |
| **Kostenveränderung für die Stadt** | | | | | | | **12.010,50 €** |