Unterhaltungskosten (im Vergleich zum Bestand)

		Einheit	Menge			Aufwand (€/Einheit)	Kosten/Jahr (€/Jahr)		
			V1	V2	V3		V1	V2	V3
Flächen für Straßenunterhaltung									
Fahrbahn	Bestand	m²	-	1535	1535	1,40 €		2.149,00 €	2.149,00 €
	Neubau	m²	-	1200	1375	1,40 €		1.680,00 €	1.925,00 €
								-469,00 €	-224,00 €
Flächen für Regenwassergebühr									
Fahrbahn	Bestand	m²	-	1535	1535	1,40 €		2.149,00 €	2.149,00 €
	Neubau	m²	-	1200	1375	1,40 €		1.680,00 €	1.925,00 €
								-469,00 €	-224,00 €
Flächen für Unterhaltung Straßenentwässerung									
Fahrbahn	Bestand	m²	-	1535	1535	0,23 €		353,05 €	353,05 €
	Neubau	m²	-	1200	1375	0,23 €		276,00 €	316,25 €
								-77,05	-36,80 €
Markierung und Beschilderung									
Markierung	Bestand	m	380	380	380	2,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €
	Neubau	m	400	400	430	2,00 €	800,00 €	800,00 €	860,00 €
							40,00 €	40,00 €	100,00 €
Pfeile/Piktogramme	Bestand	Stck	-	3	3	15,00 €		45,00 €	45,00 €
	Neubau	Stck	-	3	5	15,00 €		45,00 €	75,00 €
								0,00 €	30,00 €
Grünflächen									
	Bestand	m²	-	565	565	0,30 €		169,50 €	169,50 €
	Neubau	m²	-	900	725	0,30 €		270,00 €	217,50 €
								100,50 €	48,00 €
Lichtsignalanlagen									
	Bestand	Stck	1	1	1	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
	Neubau	Stck	1,02	1	1	6.500 €	6.630 €	6.500 €	6.500 €
			(Erweiterung)				130 €	0 €	0 €
Gesamtkosten Bestand							7.260,00 €	12.125,55 €	12.125,55 €
Gesamtkosten Neubau							7.430,00 €	11.251,00 €	11.818,75 €
Kostenveränderung							**170,00 €**	**-874,55**	**-306,80**