



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich II  
Stadtentwicklung und Umwelt

27. Oktober 2016

### **Beschlusskontrolle**

**Prüfauftrag aus der Sitzung des Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF am 20.10.2016**

**Mündliche Anfrage des Herrn Häder zur Baumaßnahme in der Martha-Brautzsch-Str.**

**Top: Ö 9.11**

### **Fragestellung:**

**Herr Häder fragte, warum die zwei Baumaßnahmen nicht gemeinsam durchgeführt werden können.**

In der Martha-Brautzsch-Straße wird mit Baubeginn 04.10.2016 bis voraussichtlich 23.12.2016 eine koordinierte Baumaßnahme der Stadtwerke Halle durchgeführt. Im Abschnitt zwischen August-Bebel-Platz und Ludwig-Wucherer-Straße erfolgt zeitgleich die Verlegung der Trinkwasserleitung DN 150 inkl. aller Hausanschlüsse in Fahrbahn/Parkstreifen/den Gehwegen, sowie der Neubau der Grundstücksanschlusskanäle ebenfalls in Fahrbahn/Parkstreifen/Gehwegen. Es arbeiten zwei Firmen gleichzeitig. Nach Fertigstellung erfolgt über die Wintermonate ein provisorischer Deckenschluss. Zu Beginn des Jahres 2017 wird sofort mit Teil 2 der Komplexmaßnahme, der Verlegung der Fernwärmeleitung, welche ebenfalls in der Fahrbahn angeordnet ist, weitergearbeitet. Drei Parallelverlegungen sind schon rein aus bautechnologischen Zwängen heraus nicht praktikabel.

Nach Gesamtfertigstellung aller Leitungsverlegungen wird die Fahrbahndecke im vorgenannten Abschnitt über die gesamte Breite hergestellt.

Uwe Stäglin  
Beigeordneter