Anlage 3: Grundriss Erdgeschoss

Legende

- Bauteile, Bestand
- neue Bauteile, Mauerwerk
- neue Bauteile, Stahlbeton
- neue Bauteile, GK-Ständerwand, doppelt beplankt in Sanitätsbereichen feuchtraumgeeignet
- neue Bauteile, Vorsatzschale bei Sanitärinstallationen, doppelt beplankt, feuchtraumgeeignet
- Heizkörper, Lage gem. Angabe TGA

Abkürzungen

A	Fläche in m²
U	Umfang in m
OK	Oberkante
UK	Unterkante
FB	Fußboden (fertig)
RB	Fußboden (roh)
RD	Rondecke
BRH	Brüstungshöhe ab OK Fertigfußboden bis OK Rohrleitung (siehe Schnitt)
Stg.	Steigungen
OL	Oberlicht
L-RH	lichte Raumhöhe
UZ	Umtrieb
AUR	Allgemeiner Unterrichtsraum
FUR	Fachunterrichtsraum
DIF.	Differenzierung
VLM	Vorbereitung/Unterrichtsmittel
UV	Unterverteilung Elektro
TRH	Treppenhaus
F30-B	feuerhemmend
F90-AB	feuerbeständig
F90-A+M	Brandwand
B	schwer entflammbar
AB	in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
A	aus nichtbrennbaren Baustoffen
T30	feuerhemmend
D	dicht
D+S	dicht + selbstschließend
R+S	rauchdicht + selbstschließend
FSA	Feststellanlage

Erläuterungen

1 - Abbruch Fenster Bestand (Fenstergröße ca. 6,25m x 2,10m)
- L-Profile: Einbau in die vorhandene Rohbeschaffung
- Aufmauerung der Brüstung zwischen die Profillanschlüsse der L-Profile: Mauerwerk, KS, 25cm
- Einbau von Stahlblüzen an die Innenseite der Außenwand

Die Angaben der Statik sind zu beachten!

2 Innendämmung (umfassend) der Außen- und Innenwände des Knechtelbaus ab UK Rohrdecke ca. 1,20m Richtung Fußboden

3 Innendämmung der Decke zum Erdgeschoss

4 Abbruch Brüstungselemente und Fensterwandschalte + Neubau Stahlbetonwandschalte in Ortbetonbauweise nach Angabe Tragwerksplanung

Treppengeländer, Rückbau und Einbau neuer Treppengeländer

Allgemeine Hinweise

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure.

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer / Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.

Übersichtsbeispiel

ohne Maßstab



Höhenbezug:
± 0,00 ≙ 82,65m ü. NHN

Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr
Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Immobilien (24)
Am Stadtbad 5
06112 Halle (Saale)

Planverfasser
ARCADIS BSCP
Arcadis Germany GmbH
Seebauer Straße 22
06114 Halle (Saale)

Bauvorhaben
Lage
Sanierung der Förderschule für Lernbehinderte Neustadt
Carl-Schorlemmer-Ring 62/64
06122 Halle (Saale)

Projektnummer
FB24.2019-004-FTAFK.01

Phase	Entwurfsplanung	Landungsphase	3
Objekt	Förderschule Carl-Schorlemmer-Ring	Maßstab	1 : 100
		Einheit	Meter
Rechtsf.	Umbau - Grundriss Erdgeschoss	Plannummer	FGS_A3_0102
Projektleiter	Herr Dipl.-Ing. Harald Kopschel	Tel.	0345 529 3400
Bearbeiter	Frau Dipl.-Ing. Arch. Susanne Schulze	Tel.	0345 529 3400
Bearbeiter	Frau Sandra Teuchler	Datum	26.11.2019

Planer		Entwurfsverfasser	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
FB 24 - Leiter Hochbau		FB 24 - Projektverantwortlicher	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Nur vollständig unterschriebene Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterschrieben sind, dienen lediglich der Information.