1. Lageplan



Bauherr

vertreten durch

Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser

Architektur. Stadtentwicklung.
AUSPURG BORCHOWITZ ⊕ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben

Energetische u. allgemeine Sanierung
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer
FB 24 2016-073-Stark III

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase:	3
Objekt	Sanierung Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab	1:500
		Einheit:	Meter
Plantitel	LP-OPL - Lageplan	Plannummer:	LP-OPL
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum:	31.01.2018

Bauherr		Entwurfsverfasser	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Nur vollständig unterzeichnete Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterzeichnet sind, dienen der Information.

2. Grundriss Untergeschoss

Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr vertreten durch

Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser

Architektur. Stadtentwicklung.
AUSPURG BORCHOWITZ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben

Energetische u. allgemeine Sanierung
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer: FB 24 2016-073-Stark III

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase:	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab:	1:100
		Einheit:	Meter
Plantitel	Untergeschoss	Planno.	GR-UG-OPL
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel.	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel.	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum	31.01.2018

Bauherr	Entwurfsverfasser
Datum Unterschrift	Datum Unterschrift

Nur vollständig unterzeichnete Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterzeichnet sind, dienen der Information.

3. Grundriss Erdgeschoss

TURNHALLE

S-01

LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe	Bestand
NGF	Nettogrundfläche nach DIN 277	Neubau
RU	Raumumfang	Abbruch
BRH	Brüstungshöhe OK FF zu OK Fensterbank	
FB	Fußbodenbelag	
DB	Deckenbekleidung	
UK	Unterkante	
OK	Oberkante	
FF	Fertigfußboden	
F_0.01_A03	Fenster_Etage.Fenstertyp_Achse	
± 0.00	Höhenangabe Fertigfußboden	
± 0.00	Höhenangabe Rohfußboden	

4.1 Stb. - Sturz 19/25 cm
Stb. - Stütze 19/20 cm
4.2 Stb. - Sturz 19/35 cm
4.3 Sturz IPE 60;
seitl. Wange Wand U50
4.4 Sturz HEA 140;
seitl. Wange Wand U140
4.5 Sturz HEA 140;
seitl. Wange Wand U140
4.6 Sturz HEM 140;
seitl. Wange Wand U140

E.15 **Mehrzweckraum** FB: PVC DB: GK-AK NGF: 205,73 m² RU: 58,79 m RH: 4,50 m

E.15a **Bühnentechnik** FB: PVC DB: A NGF: 32,20 m² RU: 28,60 m RH: 4,50 m

E.14 / E.14a **Garderobe / Stuhllager** FB: PVC DB: A NGF: 30,52 m² RU: 22,12 m RH: 2,95 m

Foyer FB: FSZ DB: A NGF: 18,91 m² RU: 17,72 m RH: 2,95 m

E.08 **FUR AWT** FB: FL DB: AK NGF: 75,11 m² RU: 35,45 m RH: 2,95 m

Flur FB: FSZ DB: A NGF: 19,58 m² RU: 20,86 m RH: 2,95 m

TR 4 FB: FSZ DB: A NGF: 25,57 m² RU: 19,64 m RH: 2,95 m

E.09 **FUR Technik/Werken** FB: PVC DB: AK NGF: 75,04 m² RU: 35,43 m RH: 2,95 m

E.07 **Speiseraum** FB: FL DB: AK NGF: 54,40 m² RU: 35,45 m RH: 2,95 m

E.07a **Essensausgabe** FB: FL DB: A NGF: 19,37 m² RU: 17,60 m RH: 2,95 m

Flur FB: PVC DB: A NGF: 74,55 m² RU: 60,50 m RH: 2,95 m

E.10 **Vorraum H** FB: FL DB: A NGF: 9,25 m² RU: 12,51 m RH: 2,95 m

E.10a **Sanitär H** FB: FL DB: A NGF: 19,83 m² RU: 23,54 m RH: 2,95 m

E.10b **Sanitär H** FB: FL DB: A NGF: 3,21 m² RU: 7,28 m RH: 2,95 m

E.11 **Sanitär B** FB: FL DB: A NGF: 8,63 m² RU: 12,18 m RH: 2,95 m

E.12a **Vorraum D** FB: FL DB: A NGF: 6,60 m² RU: 11,13 m RH: 2,95 m

E.12 **Sanitär D** FB: FL DB: A NGF: 15,73 m² RU: 19,15 m RH: 2,95 m

E.08a **VR AWT / TW** FB: PVC DB: A NGF: 18,89 m² RU: 20,33 m RH: 2,95 m

E.13 **Küche / GTR** FB: FL DB: A NGF: 16,48 m² RU: 18,63 m RH: 2,95 m

E.12c **Sanitär L** FB: FL DB: A NGF: 2,67 m² RU: 6,56 m RH: 2,95 m

Flur FB: FSZ DB: A NGF: 13,57 m² RU: 16,63 m RH: 2,95 m

Aufzug NGF: 1,60 m² RU: 10,60 m RH: 2,05 m

Flur FB: FSZ DB: A NGF: 20,57 m² RU: 21,61 m RH: 2,95 m

E.01 **AUR** FB: PVC DB: AK NGF: 50,56 m² RU: 28,45 m RH: 2,95 m

E.02 **AUR** FB: PVC DB: AK NGF: 50,54 m² RU: 28,44 m RH: 2,95 m

E.03 **AUR** FB: PVC DB: AK NGF: 50,54 m² RU: 28,44 m RH: 2,95 m

E.04 **AUR** FB: PVC DB: AK NGF: 50,54 m² RU: 28,44 m RH: 2,95 m

E.05 **AUR** FB: PVC DB: AK NGF: 50,60 m² RU: 28,46 m RH: 2,95 m

E.06 **AUR** FB: PVC DB: AK NGF: 50,55 m² RU: 28,44 m RH: 2,95 m

TR 1 FB: FSZ DB: A NGF: 20,26 m² RU: 20,04 m RH: 2,95 m

TR 2 FB: FSZ DB: A NGF: 20,26 m² RU: 20,04 m RH: 3,08 m

TR 3 FB: FSZ DB: A NGF: 20,19 m² RU: 20,02 m RH: 2,95 m

TRENNWAND · OBERLICHT · BÜHNE - MOBIL · Sauberlaufzone · T30 RS

N

Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr — vertreten durch

Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser

Architektur. Stadtentwicklung.
AUSPURG BORCHOWITZ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben

Energetische u. allgemeine Sanierung
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer: FB 24 2016-073-Stark III

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase:	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab	1:100
		Einheit:	Meter
Plantitel	Erdgeschoss	Plannr.:	GR-EG-OPL
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum:	31.01.2018

Bauherr — Datum, Unterschrift

Entwurfsverfasser — Datum, Unterschrift

Nur vollständig unterzeichnete Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterzeichnet sind, dienen der Information.

4. Grundriss 1. Obergeschoss

LEGENDE

RH	lichte Raumhöhe	
NGF	Nettogrundfläche nach DIN 277	
RU	Raumumfang	
BRH	Brüstungshöhe OK FF zu OK Fensterbank	
FB	Fußbodenbelag	
DB	Deckenbekleidung	
UK	Unterkante	
OK	Oberkante	
FF	Fertigfußboden	
F_0,01_A03	Fenster_Etage.Fenstertyp_Achse	
± 0.00	Höhenangabe Fertigfußboden	
± 0.00	Höhenangabe Rohfußboden	

Bestand
Neubau
Abbruch

4.1 Stb. - Sturz 19/25 cm
Stb. - Stütze 19/20 cm
4.2 Stb. - Sturz 19/35 cm
4.3 Sturz IPE 80;
seitl. Wange Wand U50
4.4 Sturz HEA 140;
seitl. Wange Wand U140
4.5 Sturz HEA 140;
seitl. Wange Wand U140
4.6 Sturz HEM 140;
seitl. Wange Wand U140

S 01

OBERLICHT

1.01 AUR FB: PVC DB: AK NGF: 50,56 m² RU: 28,45 m RH: 2,95 m

1.02a Stellvertretung FB: PVC DB: A NGF: 16,28 m² RU: 16,35 m RH: 2,95 m

1.02b Schulleitung FB: PVC DB: A NGF: 16,28 m² RU: 16,35 m RH: 2,95 m

1.03a Sekretariat FB: PVC DB: A NGF: 21,16 m² RU: 18,41 m RH: 2,95 m

1.03b Erste Hilfe FB: PVC DB: A NGF: 11,39 m² RU: 14,29 m RH: 2,95 m

1.03c Schulsozialarbeiter FB: PVC DB: A NGF: 13,33 m² RU: 15,11 m RH: 2,95 m

TR 2 FB: FSZ DB: A NGF: 33,84 m² RU: 35,43 m RH: 3,08 m

Flur FB: PVC DB: A NGF: 6,52 m² RU: 10,26 m RH: 2,95 m

1.04a päd. Mitarbeiter FB: PVC DB: A NGF: 13,52 m² RU: 15,24 m RH: 2,95 m

1.04b Inklusion / Gruppenraum FB: PVC DB: AK NGF: 19,48 m² RU: 17,72 m RH: 2,95 m

1.05 Gruppenraum FB: PVC DB: AK NGF: 33,74 m² RU: 23,65 m RH: 2,95 m

TR 3 FB: FSZ DB: A NGF: 20,19 m² RU: 20,02 m RH: 3,08 m

1.06 AUR FB: PVC DB: AK NGF: 50,55 m² RU: 28,44 m RH: 2,95 m

1.07 Lehrerzimmer FB: PVC DB: AK NGF: 75,11 m² RU: 35,45 m RH: 2,95 m

1.08 Lesesaal FB: PVC DB: AK NGF: 52,26 m² RU: 28,93 m RH: 2,95 m

1.08a Archiv FB: PVC DB: A NGF: 15,43 m² RU: 16,10 m RH: 2,95 m

1.08b VR TW FB: PVC DB: A NGF: 13,57 m² RU: 15,28 m RH: 2,95 m

TR 1 FB: FSZ DB: A NGF: 20,26 m² RU: 20,04 m RH: 2,95 m

Flur FB: PVC DB: A NGF: 6,58 m² RU: 11,08 m RH: 2,95 m

Flur FB: PVC DB: A NGF: 53,32 m² RU: 39,20 m RH: 2,95 m

Flur FB: PVC DB: A NGF: 33,26 m² RU: 34,56 m RH: 2,95 m

Flur FB: PVC DB: A NGF: 32,37 m² RU: 34,39 m RH: 2,95 m

1.09 FUR Technik/Werken FB: PVC DB: AK NGF: 75,04 m² RU: 35,43 m RH: 2,95 m

1.10a Vorraum H FB: FL DB: A NGF: 7,63 m² RU: 11,63 m RH: 2,95 m

1.10b Sanitär H FB: FL DB: A NGF: 19,93 m² RU: 20,04 m RH: 2,95 m

1.10c Sanitär L FB: FL DB: A NGF: 3,21 m² RU: 7,28 m RH: 2,95 m

1.11a Vorraum D FB: FL DB: A NGF: 11,05 m² RU: 13,44 m RH: 2,95 m

1.11b Sanitär D FB: FL DB: A NGF: 15,73 m² RU: 19,15 m RH: 2,95 m

1.11c Sanitär L FB: FL DB: A NGF: 2,67 m² RU: 6,56 m RH: 2,95 m

1.12 Garderobe FB: PVC DB: A NGF: 44,78 m² RU: 31,88 m RH: 2,95 m

1.13 Kopierer FB: PVC DB: A NGF: 7,87 m² RU: 11,24 m RH: 2,95 m

1.14 Sprechzimmer FB: PVC DB: A NGF: 16,70 m² RU: 18,81 m RH: 2,95 m

N

Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr — vertreten durch

Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser

Architektur. Stadtentwicklung.
AUSPURG BORCHOWITZ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben

Energetische u. allgemeine Sanierung
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer: FB 24 2016-073-Stark III

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase:	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab:	1:100
		Einheit:	Meter
Plantitel	1. Obergeschoss	Plannr.:	GR-1.OG-OPL
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum:	31.01.2018

Bauherr		Entwurfsverfasser	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Nur vollständig unterzeichnete Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterzeichnet sind, dienen der Information.

5. Grundriss 2. Obergeschoss



6. Grundriss 3. Obergeschoss



Index | Datum | Bezeichnung | gezeichnet

Bauherr: Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser:
Architektur. Stadtentwicklung.
AUSPURG BORCHOWITZ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben:
Energetische u. allgemeine Sanierung
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer: FB 24 2016-073-Stark III

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab	1:100
		Einheit	Meter
Planinhalt	3. Obergeschoss	Plannr.	GR-3.OG-OPL
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel.	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel.	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum	31.01.2018

Bauherrn: Datum, Unterschrift
Entwurfsverfasser: Datum, Unterschrift

Nur vollständig unterzeichnete Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterzeichnet sind, dienen der Information.

7. Grundriss Dachgeschoss



Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr: **Stadt Halle (Saale)**
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser: **Architektur. Stadtentwicklung.**
AUSPURG BORCHOWITZ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben: **Energetische u. allgemeine Sanierung**
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer: FB 24 2016-072-Stark II

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab	1:100
		Einheit	Meter
Element	Dachaufsicht	Plannr.	GR-DA-DPL
Projektleiter	Herr M. Ausgrung	Tel.	0341-1824103
Sachbearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel.	0341-1824103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum	31.01.2015

Bauherr: Datum, Unterschrift — Entwurfsverfasser: Datum, Unterschrift

Nur inhaltlich unterschriebene Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht inhaltlich unterschrieben sind, dienen der Information.

Ansicht 04 Nord Mehrzweckgebäude, Mitteltrakt und Riegel



Ansicht 05 Nord Riegel

Ansicht 06 West

Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr

Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

vertreten durch

Stadt Halle (Saale)
FB 24, Herr Gaebel
Am Stadion 5
06122 Halle (Saale)

Planverfasser

Architektur. Stadtentwicklung.
AUSPURG BORCHOWITZ + PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben

Stark III - Schulen
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Projektnummer

FB 24 2016-073-Stark III

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase:	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab	1:200
		Einheit:	Meter
Plantitel	Ansichten	Plannr.:	A02
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel:	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum:	31.01.2018

Bauherr	Entwurfsverfasser
Datum Unterschrift	Datum Unterschrift

Nur vollständig unterzeichnete Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterzeichnet sind, dienen der Information.



Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet

Bauherr — vertreten durch

Stadt Halle (Saale)
Marktplatz 1
06108 Halle (Saale)

Planverfasser

Architektur, Stadtentwicklung,
AUSPURG BORCHOWITZ ⊕ PARTNER
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig

Bauvorhaben — Projektnummer: FB 24 2016-07/I-Stark III

Energetische u. allgemeine Sanierung
Sekundarschule "Am Fliederweg"
Budapester Straße 5
06130 Halle (Saale)

Phase	Entwurfsplanung	Leistungsphase:	3
Objekt	Sekundarschule "Am Fliederweg" Budapester Straße 5 06130 Halle (Saale)	Maßstab Einheit	1:100 Meter
Plantitel	Schnitt längs	Plannr.	S01-OPL
Projektleiter	Herr M. Auspurg	Tel	0341-4924103
Bearbeiter	Frau S. Löwenstein	Tel	0341-4924103
Bearbeiter	Frau L. Baum	Datum	31.01.2018

Bauherr	Entwurfsverfasser
Datum Unterschrift	Datum Unterschrift

Nur vollständig unterschriebene Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterschrieben sind, dienen der Information.

Checkliste Barrierefreies Bauen
Planungsgrundlage ist die DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Teil 1 öffentlich zugängliche Gebäude Ausgabe 2010-10

Vorhaben: Sekundarschule „Am Fliederweg“ Budapester Straße 5, 06130 Halle (Saale)

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	**Äußere Erschließung auf dem Grundstück**					
1.1	**Gehweg**					
	< 15,00 m Länge: Breite >= 1,50 m		x			Die Außenanlagen sind derzeit nicht Bestandteil der Planung, wird separat betrachtet
	< 6,00 m Länge: Breite >= 1,20 m		x			
	Querneigung < 2,5 %		x			
	Längsneigung < 3 %		x			
	Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	x				keine erhöhte Längsneigung im Bestand vorhanden, keine Zwischenpodeste notwendig
	seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm		x			
1.2	**PKW-Stellplätze**					
	in Nähe zu barrierefreiem Zugang		x			Die Außenanalage sind zuzeit nicht Bestandteil der Planung, es sind Parkflächenauf dem Grundstück vorhanden
	Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m		x			
1.3	**Zugangs- und Eingangsbereiche**					
	stufen- und schwellenlos			x		Zugang zum Aufzug stufen-/schwellenlos, andere Eingänge mit Treppe davor
	unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung	x				
	ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		x			
	kontrastreich, Beleuchtung		x			
	Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		x			
2	**Innere Erschließung des Gebäudes**					
2.1	**Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf**					
	Neigung < 3 %		x			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen			x		Bestandsgebäude, im 3. OG eingeschränkte Bewegungsfläche vor Klassenraumtüren
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug		x			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen		x			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren			x		Bestandsgebäude, im 3. OG eingeschränkte Bewegungsfläche vor Klassenraumtüren
	Flächenbreite >= 1,50 m in Fluren		x			
	Durchgangsbreite >= 0,90 m bei Durchgängen, Türen		x			
	keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile , Ausstattung		x			
	Begegnungsfläche zweier Rollstuhlbenutzer 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)		x			die Flure im Gebäude sind ausreichend breit, im Verbindungsbau sind Ausweichsflächen vorhanden
	Bewegungsflächen >= 1,50 m vor Schiebetür	x				keine Schiebetüren im Gebäude vorhanden
	Bewegungsflächen >= 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen		x			
	Kennzeichnung von Glasflächen	x				
2.2	**Türen**					
	Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatiktüren	x				Barrierefreier Zugang über Aufzug
	Pendeltüren mit Schließvorrichtung	x				keine pendeltüren im Gebäude
	Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung		x			
	leicht öffen- und schließbar		x			
	schwellenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		x			
	lichte Durchgangsbreite >= 0,90 m		x			
	lichte Durchgangshöhe >= 2,05 m		x			
	Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung		x			
	Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)			x		Bestandsgebäude, im 3. OG eingeschränkte Bewegungsfläche vor Klassenraumtüren
	Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m		x			
	kontrastreiche Gestaltung der Türen		x			wird in Ausführungsplanung konkretisiert
2.3	**Bodenbeläge**					
	rutschhemmend R9, fest verlegt		x			
	visuelle Abhebung von Bauteilen	x				keine einschränkenden Bauteile im Gebäude vorhanden
2.4	**Aufzüge**					
	Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m		x			
	Abstand zu abwärtsführender Treppe >= 3,00 m		x			
	lichte Zugangsbreite >= 0,90 m		x			
	barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber		x			
2.5	**Treppen** (außer Rettungstreppen außen)					
	offene Setzstufen unzulässig		x			
	beidseitig Handläufe		x			Abweichung der Treppenbreite durch beidseitige Handläufe im Brandschutzkonzept konkretisiert
	Handlauf Ø 30 – 45 mm		x			
	Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m		x			
	Handlauf darf keine freien Ende haben		x			
	Handlauf kontrastreich ausbilden		x			
	Halterung Handlauf an Unterseite		x			
	helles, blendfreies Licht		x			

Checkliste Barrierefreies Bauen
Planungsgrundlage ist die DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Teil 1 öffentlich zugängliche Gebäude Ausgabe 2010-10

Vorhaben: Sekundarschule „Am Fliederweg“ Budapester Straße 5, 06130 Halle (Saale)

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
	gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenauge		x			Umgang mit Bestand beachten
	gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig		x			
	Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)		x			Beachtung in Ausführungsplanung
	rutschfester Bodenbelag		x			
2.6	**Rampen (im Gebäude)**					
	Steigung < 6 %	x				keine Rampen im Gebäude vorhanden
	keine Querneigung	x				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	x				
	nutzbare Laufbreite >= 1,20 m	x				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	x				
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	x				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	x				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	x				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	x				
2.7	**Rollstuhlabstellplätze**					
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m				x	nicht Teil der Aufgabenstellung
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlabstellplatz 1,80 m x 1,50 m				x	
3	**Räume**					
3.1	**Veranstaltungen**					
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrbarkeit gewährleisten	x				keine feste Bestuhlung geplant
3.2	**Sanitärräume**					
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		x			
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		x			
	WC-Tür außen mit Piktogramm		x			Umsetzung in Ausführungsplanung beachten
	Tür nach außen öffnend		x			
	Notrufanlage		x			
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich)		x			
	Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm		x			
	WC-Becken Höhe 46 - 48 cm		x			
	WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC		x			
	Stützgriffe, umklappbar		x			
	unterfahrbarer Waschtisch (45-55 cm), Beinfreit >= 90 cm		x			
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		x			
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		x			
	Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur		x			in Aufführungsplanung beachten
	Temperaturbegrenzung < 45°C		x			
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		x			
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)				x	keine Kleiderhaken in Sanitärräumen vorgesehen
	Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm				x	keine Dusche im Gebäude geplant
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich				x	
	Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig				x	
4	**Informations- und Orientierungssysteme**					
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		x			
	Blindenleitsysteme				x	Umsetzugn wird in Ausführungsplanung geklärt, Abstimmung mit Bauherr
	gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		x			
	BMA - akustische und optische Signale		x			
	ELA		x			

Checkliste Barrierefreies Bauen
BauO LSA - § 49 Barrierefreies Bauen

Vorhaben: Sekundarschule „Am Fliederweg“ Budapester Straße 5, 06130 Halle (Saale)

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite >= 0,90 m und stufenlos		x			Barrierefreier Zugang stufenlos über Aufzug
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür			x		Einschränkung im 3. OG zur Einhaltung der Flchtrichtung aus den Räumen, siehe Grundrisse
3	Rampen Neigung < 6 %	x				keine Rampen im Gebäude vorhanden
4	Rampen Breite >= 1,20 m	x				
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen	x				
6	Podest am Anfang und Ende jeder Rampe	x				
7	Zwischenpodest alle 6,00 m	x				
8	Podest Länge >= 1,50 m	x				
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe		x			
10	Setzstufen		x			
11	Flure Breite >= 1,50 m			x		Einschränkung im 3. OG zur Einhaltung der Flchtrichtung aus den Räumen, siehe Grundrisse
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	x				kein unverhältnismäßiger Mehraufwand