



Kartengrundlage: Lagestatus 150, Höhen über NN (DHN2016)
 Stadt Halle (Saale): FB Städtebau und Bauordnung, Abt. Stadtvermessung
 - Lage-Höhenplan: Stand der Aktualität Aug. 2021
 - Lage-Höhenplan Erweiterung: Stand der Aktualität Nov. 2021
 - Leitungsbestand: Stand der Aktualität Juli 2021

Alle Angaben in cm
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
 Abweichungen sind vor der Ausführung der Arbeiten der Bauleitung anzuzeigen sowie Anpassungen vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen.
 Nicht angegebene Maße können dem Plan mit Abgreifgenauigkeit entnommen werden.
 Bei Fehlern an der Maßhaltigkeit des Bauwerks haftet der AN.
 Es sind vorab die Schachtscheine der Versorgungsträger bzw. Fachplaner einzuholen, in Leitungsbereichen Handschachtung!
 Alle Flächen sind an die vorhandenen Höhen der angrenzenden Flächen und Einbauten anzupassen. Im Bereich von Bäumen sind die angegebenen Höhen an die Stammfußhöhe anzupassen.

| G | Datum | Änderung | Mor |
|-------|------------|---|--------|
| G | 07.10.2022 | Lage Trampolin, Illustrationen | Mor |
| F | 26.09.2022 | Abfallbehälter | Mor |
| E | 21.09.2022 | Gefälle, Treppe | Mor |
| D | 31.08.2022 | Gefälle, Treppe | Mor |
| C | 05.08.2022 | Gefälle, Treppe | Mor |
| B | 15.07.2022 | Hundetoilette, Natursteinquader Spielbereich, Kartengrundlage | Mor |
| A | 12.07.2022 | Gestaltung Spielflächen, Bepflanzungen | Mor |
| Index | Datum | Änderung | Bearb. |

LEGENDE

- 85.32 Höhe Planung wie Bestand
- 85.33 Höhe Planung
- 85.13 Höhe Bestand
- 1-Z Einzeller Läuferzeile Betonstein
- 3-Z Dreizeiler Läuferzeile Betonstein
- Laubbaum - Bestand
- Nadelbaum - Bestand
- Laubbaum - Planung
- Grünflächen
- Rasen - Bestand
- Gehölzfläche - Bestand
- Gehölzfläche - Neupflanzung
- Befestigte Flächen
- Wassergebundene Wegedecke - Bestand
- Wassergebundene Wegedecke - Planung
- Asphalt - Planung
- Betonpflaster - Planung
- Natursteinpflaster - Planung
- Spielflächen
- Teppichvlies grün - Planung
- Teppichvlies blau - Planung
- Sand - Planung

LA21® Landschaftsarchitektur | Nordhausen
 Inhaberin: Diana Moraweck
 Köhne-Kollwitz-Str. 14
 99734 Nordhausen
 T +49 (0)36 31 / 651 45 00
 F +49 (0)36 31 / 651 45 01
 LA21® | Berlin
 LA21® | Dresden
 www.la-21.com
 d.moraweck@la-21.com

BAUVORHABEN
Spielfeld Bruchsee

BAUHERR
 Stadt Halle (Saale) Geschäftsbereich II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich Städtebau und Bauordnung Team - Freiraumplanung
 Marktplatz 1
 06100 Halle (Saale)

| PROJEKTNUMMER | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | | | |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------|-------|------------|
| HAL-1-21 | Außenanlagen | 3 | Entwurf | | | |
| BEARBEITET | DATUM | GEZEICHNET | DATEI | MASSSTAB | INDEX | PLANNUMMER |
| Mor | 07.10.2022 | Mor | Bruchsee Entwurf_22-10-07.dwg | 1:250 | G | 3.1 |

Blattgröße 841x594

Anlage:

Deckblatt

Formblatt: **Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen**

Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben: **Baumaßnahme Vernetzung und Spielplatz am Bruchsee**

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am 09.2022 Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am 09.2022
 Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
 Bauabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen) mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird.

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

| Pkt. DIN 18040-3 | Abweichung von den Forderungen der DIN 18040-3 | Begründung |
|------------------|--|--|
| 5.4.2 | Rampenläufe und Podeste | Aufgrund der Hanglage und der begrenzten Fläche ist eine Längsneigung von 6%, eine Rampenlänge von max. 6 m und Zwischenpodeste nicht möglich. Die Rampe wurde auf die max. Länge erweitert und dadurch die Steigung von derzeit 16,5 % auf 11,3% reduziert. |
| 5.4.4 e | beidseitiger Handlauf an Treppen | Es ist nur ein Handlauf in der Mitte vorgesehen, da es sich nicht um eine klassische Treppe sondern, an den Hang angepasst, um jeweils nur zwei Stufen mit zwischenliegendem Podest handelt und der Handlauf so von beiden Seiten nutzbar ist. |
| 5.4.4 k | optisch kontrastreiche und dauerhafte Markierung an oberster und unterster Stufe | Kompromisslösung aufgrund der häufigen Doppelstufen. Behindertenbeirat hat dem zugestimmt. |
| 5.4.4.l | taktile Felder an oberster und unterster Stufe | Es müsste an jeder der Doppelstufen die taktilen Felder eingebaut werden. Die Zwischenpodeste würden dadurch fast nur aus taktilen Elementen bestehen, ein Pflasterbild wäre nicht herstellbar. |
| | | |