Stork Plan Control GmbH * Ludwigstraße 28 * 06110 Halle/Saale

Tel. 0345 / 681 31 53 * Fax 0345 / 681 35 86

PLANUNG
BERATUNG
BAUÜBERWACHUNG

Verkehrsanlagen * Grünanlagen * Ingenieurbauwerke



Stadt Halle (Saale) - An der Moritzkirche - Alter Markt **12.01.2009**
KOSTENSCHÄTZUNG 1. Bauabschnitt

Leistung		Menge	Einheit	EP (€/Einheit)	Summe (€)
1.	***Bauvorbereitende Maßnahmen***				***13.756,50***
1.1	Ungebundene Decke (0,30 m) aufnehmen und entsorgen	90	m²	2,00	180,00
1.2	Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen, Dicke bis 8 cm	224	m²	3,00	672,00
1.3	Betonplatten 30 x 30 aufnehmen und entsorgen	16	m²	4,00	64,00
1.4	Betonbefestigung aufnehmen und entsorgen	7	m²	10,00	70,00
1.5	Straßenbefestigung aus Mansfelder Schlacke aufnehmen und lagern, Material für Rinnenherstellung lagern und wiederverwenden, übriges Material entsorgen	292	m²	4,50	1.314,00
1.6	Straßenbefestigung aus Naturstein-Großpflaster aufnehmen und entsorgen	457	m²	4,50	2.056,50
1.7	Suchschachtungen, Sicherungsmaßnahmen	50	m	65,00	3.250,00
1.8	Kantensteine aufnehmen	175	m	6,00	1.050,00
1.9	Rinne aus Mansfelder Schlacke, einreihig, aufnehmen und entsorgen	175	m	6,00	1.050,00
1.10	vorh. Einbauten höhenmässig anpassen	1	psch	800,00	800,00
1.11	Vorhandene Telefonzelle abbauen	1	psch	500,00	500,00
1.12	Vorhandenen Schaltschrank für die Straßenbeleuchtung umsetzen, ggf. notwendige Kabel verlegen	1	psch	750,00	750,00
1.13	Vorhandene Bäume fällen	2	St	250,00	500,00
1.14	Baufeldfreimachung	1	psch	1.500,00	1.500,00
2.	***Straßen- und Wegebau***				***180.752,50***
2.1	Auskofferung, t = 50 cm	297	m³	12,00	3.564,00
2.2	Auskofferung, t = 30 cm	153	m³	10,00	1.530,00
2.3	Granitborde liefern und setzen	159	m	115,00	18.285,00
2.4	Rinne aus Schlackepflaster zweireihig	159	m	55,00	8.745,00
2.5	Zulage für Radienborde	50	m	15,00	750,00
2.6	Frostschutzschicht, 36 cm	23	m³	17,00	391,00
2.7	Schottertragschicht 15 cm	63	m²	7,50	472,50
2.8	Schottertragschicht 20 cm	530	m²	10,00	5.300,00
2.9	Betonsteinpflaster mit Granitvorsatz, Farbe grau, liefern und gebunden verlegen	530	m²	70,00	37.100,00
2.10	Längsfugen in Fahrbahn und Gehweg	636	m	5,00	3.180,00
2.11	Querfugen in Fahrbahn	105	m	45,00	4.725,00
2.12	Querfugen in Gehwegen	88	m	15,00	1.320,00

Stadt Halle (Saale) - An der Moritzkirche - Alter Markt	**12.01.2009**
KOSTENSCHÄTZUNG 1. Bauabschnitt	

Leistung		**Menge**	**Einheit**	**EP** (€/Einheit)	**Summe** (€)
2.13	Asphaltdeckschicht 10 cm	63	m²	8,00	504,00
2.14	Asphalttragschicht 10 cm	63	m²	11,00	693,00
2.15	Dränbetontragschicht 22 cm	220	m²	17,50	3.850,00
2.16	Dränbetontragschicht 27 cm	13	m²	20,50	266,50
2.17	Dränbetontragschicht 31 cm	215	m²	23,50	5.052,50
2.18	Dränasphalttragschicht dreilagig 31 cm	530	m²	35,80	18.974,00
2.19	Traufstreifen aus Mosaikstein entlang der Gebäude/Grundstücksgrenzen in Mörtelbett und verfugt	215	m²	100,00	21.500,00
2.20	Zufahrten aus Kleinpflaster in Mörtelbett und verfugt	13	m²	100,00	1.300,00
2.21	Granitplatten im Gehweg, 1,40 m x 0,7 m in Mörtel verlegt und verfugt	160	m²	115,00	18.400,00
2.22	Granitplatten im Gehweg, Sonderformate in Mörtel verlegt und verfugt	60	m²	135,00	8.100,00
2.23	Vorh. Schlackepflaster aufnehmen und neu verlegen im Bereich der Moritzkirche	45	m²	40,00	1.800,00
2.24	Vorh. Mosaikpflaster aufnehmen und neu verlegen im Bereich der Moritzkirche	230	m²	65,00	14.950,00
3.	***Ver- und Entsorgung***				***7.600,00***
3.1	Straßenabläufe 300/500 als Betonfertigteil einschl. Aufsatz liefern und einbauen	10	Stk.	250,00	2.500,00
3.2	Anschlußleitung DN 150 PP, einschl Erdarbeiten, einschl. Anschluß an vorh. RW bzw. MW-Kanal, t = 3,0 m	65	m	60,00	3.900,00
3.3	Erdarbeiten	60	m³	20,00	1.200,00
4.	***Sonstiges***				***10.610,00***
4.1	Revisionsunterlagen	1	psch	500,00	500,00
4.2	Kleinleistungen, BE etc. (5 % Baugesamt-summe netto)	1	psch	10.110,00	10.110,00

Kostenzusammenstellung					
1	Bauvorbereitende Maßnahmen				13.756,50
2	Straßen- und Wegebau				180.752,50
3	Entwässerung				7.600,00
4	Sonstiges				10.610,00
Bausumme (Netto) - Gesamt					**212.719,00**
	Aufbruch HWA	525	m²	4,00	2.100,00
	Wiederherstellung HWA	525	m²	45,00	23.625,00
Bausumme (Netto) - HWA					**25.725,00**
Bausumme (Netto) - Stadt Halle					**186.994,00**
zuzüglich, Mehrwertsteuer 19 %					35.528,86
Bausumme (Brutto) - Stadt Halle					**222.522,86**

Stork Plan Control GmbH * Ludwigstraße 28 * 06110 Halle/Saale

Stork Plan Control GmbH * Ludwigstraße 28 * 06110 Halle/Saale