

PLANUNG  
 BERATUNG  
 BAUÜBERWACHUNG

Verkehrsanlagen \* Grünanlagen \* Ingenieurbauwerke



**Stadt Halle (Saale) - An der Moritzkirche - Alter Markt**  
**KOSTENSCHÄTZUNG 2. Bauabschnitt**

Leistung	Menge	Einheit	EP (€/Einheit)
<b>1. Bauvorbereitende Maßnahmen</b>			
1.1 Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen, Dicke bis 8 cm	100	m <sup>2</sup>	2,50
1.2 Asphaltdecke aufnehmen und entsorgen, Dicke bis 15 cm	881	m <sup>2</sup>	3,00
1.3 Betonplatten 30 x 30 aufnehmen und entsorgen	443	m <sup>2</sup>	4,00
1.4 Betonbefestigung aufnehmen und entsorgen	64	m <sup>2</sup>	6,00
1.5 Betonplatten 120 x 120 aufnehmen und entsorgen	72	m <sup>2</sup>	6,00
1.6 Straßenbefestigung aus Mansfelder Schlacke aufnehmen und lagern, Material für Rinnenherstellung lagern und wiederverwenden, übriges Material entsorgen	84	m <sup>2</sup>	4,50
1.7 Mansfelder Schlacke im Bereich von Zufahrten aufnehmen und entsorgen	29	m <sup>2</sup>	4,00
1.8 Naturstein- und Mosaikpflaster in Teilbereichen aufnehmen und entsorgen, Unterlage Mörtel bzw. Beton	27	m <sup>2</sup>	7,40
1.9 Betonsteinpflaster aufnehmen und entsorgen	9	m <sup>2</sup>	3,50
1.10 Suchschachtungen, Sicherungsmaßnahmen	50	m	65,00
1.11 Kantensteine aufnehmen	270	m	6,00
1.12 Rinne aus Mansfelder Schlacke, einreihig, aufnehmen und entsorgen	215	m	6,00
1.13 vorh. Einbauten höhenmässig anpassen	1	psch	800,00
1.14 Baufeldfreimachung	1	psch	1.000,00
<b>2. Straßen- und Wegebau</b>			
2.1 Auskofferung, t = 50 cm	447	m <sup>3</sup>	12,00
2.2 Auskofferung, t = 30 cm	123	m <sup>3</sup>	10,00
2.3 Granitborde liefern und setzen	205	m	115,00
2.4 Rinne aus Schlackepflaster zweireihig	205	m	55,00
2.5 Zulage für Radenborde	55	m	15,00
2.6 Frostschuttschicht, 36 cm	38	m <sup>3</sup>	17,00
2.7 Schottertragschicht 15 cm	105	m <sup>2</sup>	7,50
2.8 Schottertragschicht 20 cm	788	m <sup>2</sup>	10,00
2.9 Betonsteinpflaster mit Granitvorsatz, Farbe grau, liefern und gebunden verlegen	788	m <sup>2</sup>	70,00
2.10 Längsfugen in Fahrbahn und Gehweg	820	m	5,00
2.11 Querfugen in Fahrbahn	163	m	45,00
2.12 Querfugen in Gehwegen	143	m	15,00

**Stadt Halle (Saale) - An der Moritzkirche - Alter Markt**  
**KOSTENSCHÄTZUNG 2. Bauabschnitt**

<b>Leistung</b>	<b>Menge</b>	<b>Einheit</b>	<b>EP</b> (€/Einheit)
2.13 Asphaltdeckschicht 4 cm	105	m <sup>2</sup>	8,00
2.14 Asphalttragschicht 10 cm	105	m <sup>2</sup>	11,00
2.15 Dränbetontragschicht 22 cm	317	m <sup>2</sup>	17,50
2.16 Dränbetontragschicht 27 cm	53	m <sup>2</sup>	20,50
2.17 Dränbetontragschicht 31 cm	350	m <sup>2</sup>	23,50
2.18 Dränasphalttragschicht dreilagig 31 cm	788	m <sup>2</sup>	35,80
2.19 Traufstreifen aus Mosaikstein entlang der Gebäude/Grundstücksgrenzen in Mörtelbett und verfugt	350	m <sup>2</sup>	100,00
2.20 Zufahrten aus Kleinpflaster in Mörtelbett und verfugt	53	m <sup>2</sup>	100,00
2.21 Granitplatten im Gehweg, 1,40 m x 0,7 m in Mörtel verlegt und verfugt	250	m <sup>2</sup>	115,00
2.22 Granitplatten im Gehweg, Sonderformate in Mörtel verlegt und verfugt	67	m <sup>2</sup>	135,00
2.23 Vorh. Schlackepflaster aufnehmen und neu verlegen im Bereich der Moritzkirche	20	m <sup>2</sup>	40,00
2.24 Vorh. Mosaikpflaster aufnehmen und neu verlegen im Bereich der Moritzkirche	20	m <sup>2</sup>	65,00
<b>3. Ver- und Entsorgung</b>			
3.1 Straßenabläufe 300/500 als Betonfertigteile inkl. Aufsatz liefern und einbauen	10	Stk.	250,00
3.2 Anschlußleitung DN 150 PP, einschl. Erdarbeiten, einschl. Anschluß an vorh. RW bzw. MW-Kanal, t = 3,0 m	65	m	45,00
3.3 Erdarbeiten	60	m <sup>3</sup>	18,00
<b>4. Sonstiges</b>			
4.1 Revisionsunterlagen	1	psch	500,00
4.2 Kleinleistungen, BE etc. (5 % Baugesamtsumme netto)	1	psch	13.320,00

<b>Kostenzusammenstellung</b>			
1	Bauvorbereitende Maßnahmen		
2	Straßen- und Wegebau		
3	Entwässerung		
4	Sonstiges		
<b>Bausumme (Netto) - Gesamt</b>			
	Aufbruch HWA	300 m <sup>2</sup>	4,00
	Wiederherstellung HWA	300 m <sup>2</sup>	45,00
<b>Bausumme (Netto) - HWA</b>			
<b>Bausumme (Netto) - Stadt Halle</b>			
zuzüglich, Mehrwertsteuer 19 %			
<b>Bausumme (Brutto) - Gesamt</b>			



12.01.2009

**Summe**  
(€)

**14.166,30**

250,00

2.643,00

1.772,00

384,00

432,00

378,00

116,00

199,80

31,50

3.250,00

1.620,00

1.290,00

800,00

1.000,00

**245.581,90**

5.364,00

1.230,00

23.575,00

11.275,00

825,00

646,00

787,50

7.880,00

55.160,00

4.100,00

7.335,00

2.145,00

**12.01.2009**

**Summe**

(€)

840,00  
1.155,00  
5.547,50  
1.086,50  
8.225,00  
28.210,40  
35.000,00

5.300,00

28.750,00

9.045,00

800,00

1.300,00

**6.505,00**

2.500,00

2.925,00

1.080,00

**13.820,00**

500,00

13.320,00

14.166,30  
245.581,90  
6.505,00  
13.820,00

**280.073,20**

1.200,00

13.500,00

**14.700,00**

**265.373,20**

50.420,91

**315.794,11**